

"Согласовано"

"Утверждаю"

ООО "СК Филликовля"

Председатель правления ТСЖ "На Филевской"

Средний О.М.

Кудимов Н.Н.

" " 2020

" " 2020 г.

Локальная смета №1

(локальный сметный расчет)

Коммерческая смета на ремонт парапетных крышек из оцинкованной стали на кровле: г. Москва, ул. Звенигородская д.8, корп.2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен март 2020 года

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерени я	Кол-во единиц	Стоимость за единицу		Всего (Мат+рабо т) за единицу (руб)	ВСЕГО затрат, руб.
				материало в и оборудова ния	работы		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Демонтаж парапетных крышек из оцинкованной стали	мп	94,4	0	150	150	14 160,00
2	Демонтаж профилей из полосовой стали 4X40 мм (костыль Н-образный)	шт	160	0	100	100	16 000,00
3	Изготовление профилей из полосовой стали 4X40 мм (костыль Н-образный)	шт	66	100	295	395	26 070,00
4	Изготовление профилей из полосовой стали 4X40 мм (костыль Н-образный)	шт	134	100	200	300	40 200,00
5	Зачистка поверхности сварных соединений и околовшовной зоны	стык	532	10	30	40	21 280,00
6	Монтаж профилей из полосовой стали 4X40 мм (костыль Н-образный)	шт	66	80	300	380	25 080,00
7	Монтаж профилей из полосовой стали 4X40 мм (костыль Н-образный)	шт	134	60	220	280	37 520,00
8	Изготовление парапетных крышек из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, размеры	мп	34	550	600	1150	39 100,00
9	Изготовление парапетных крышек из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, размеры	мп	74	450	600	1050	77 700,00
10	Монтаж парапетных крышек из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, размеры	мп	34	100	180	280	9 520,00
11	оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, размеры (10x20x40x530x40x20x10)	мп	74	100	180	280	20 720,00
12	Герметизация стыков парапетных крышек (Мастика бутилкаучуковая)	мп	36	70	100	170	6 120,00
13	Заделка швов парапетных крышек (Ленточный герметик Герлен ФАП)	мп	36	40	100	140	5 040,00
14	Ремонт существующих парапетных крышек (дополнительный крепеж,	мп	20	100	180	280	5 600,00
15	Погрузка и уборка мусора	т	1	0	3000	3000	3 000,00
	Итого по смете						347 110,00
	НДС 20%						69 422,00
	Итого с НДС						416 532,00

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]