

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ООО "СК Филевской"
Средний О.М.

Председатель правления ТСЖ "На Филевской"
Кудимов Н.Н.

" " 2016 г.

" 19 " 2016 г.

(наименование стройки)

Локальная смета № 1
(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт крыши строения жилого дома по адресу г. Москва, ул. Звенигородская дом 8 корпус 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 2 087,13 тыс.руб
Средства на оплату труда 433,96 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт апрель 2016 г.

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	6.58-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 1-3 СЛОЯ	100 м2	13,984							
		ЗП			191,34		1,047	17,04	47 736,82		
		НР от ЗП	%	72					34 370,51		
		СП от ЗП	%	44					21 004,20		
		ЗТР	чел-ч	17,41			1,047			254,90	
									103 111,53	7 373,54	
2	6.58-31-3	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ, ПЛОЩАДЬ ЗАДЕЛКИ, М2, ДО: 1,0	100 мест	1,39							
		ЗП			1 311,93		1,087	17,04	33 777,27		
		ЭМ			54,80		1,087	7,91	654,94		
		в т.ч. ЗПМ			16,70		1,087	17,04	429,96		
		МР			972,06		1,001	6,08	8 223,29		
2,1	1.3-2-5	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 100	м3	-2,9746	451,14		1,001	6,07	- 8 153,85		
2,2	1.3-2-37	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТЯЖКИ ПОД УКЛАДКУ ПЛИТКИ, ЛИНОЛЕУМА, ПАРКЕТА, КОВРОЛИНА: В15 (М200), F50	т	5,20555	5 039,50		1,001	2,96	77 728,42		
		НР от ЗП	%	89					30 061,77		
		СП от ЗП	%	44					14 862,00		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					718,03		
		ЗТР	чел-ч	113			1,087			170,74	
									157 871,87	113 576,88	
3	6.69-15-1	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ ВРУЧНУЮ	м3	2,9746							
		ЗП			32,19	*0,7	1,047	17,04	1 195,81		
		НР от ЗП	%	77					920,77		
		СП от ЗП	%	44					526,16		
		ЗТР	чел-ч	3,15		*0,7	1,047			6,87	
									2 642,74	888,44	
4	3.12-3-4	УСТРОЙСТВО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА ТИПА "ФИЛИЗОЛ", "ИЗОПЛАСТ"	100 м2	13,984							
		ЗП			689,00	*1,15	1,087	17,04	205 233,20		
		ЭМ			267,17	*1,25	1,087	8,29	42 083,63		
		в т.ч. ЗПМ			71,07	*1,25	1,087	17,04	23 010,54		
		МР			705,14		1,001	2,9	28 624,56		
4,1	1.1-1-1312	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, ФИЛИЗОЛ, МАРКА 'В'	м2	1887,84	25,09		1,001	5,19	246 074,88		
4,2	1.1-1-1313	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, ФИЛИЗОЛ, МАРКА 'Н'	м2	1850,0832	23,06		1,001	5,33	227 620,75		
		НР от ЗП	%	89					182 657,55		
		СП от ЗП	%	44					90 302,61		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					38 427,60		
		ЗТР	чел-ч	53		*1,15	1,087			926,48	
									1 061 024,78	75 874,20	
5	3.20-21-1	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280	шт.	2							
		ЗП			30,40	*1,15	1,067	17,04	1 271,26		
		ЭМ			0,74	*1,25	1,067	8,98	17,73		
		в т.ч. ЗПМ			0,18	*1,25	1,067	17,04	8,18		
		МР			1,75		1	4,88	17,08		
5,1	Прайс	Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ Базисная стоимость: 1 332,20 = (1 572 / 1,18)	шт.	2	1 332,20	*1,02	1	1	2 717,69		
		НР от ЗП	%	93					1 182,27		
		СП от ЗП	%	44					559,35		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					13,66		
		ЗТР	чел-ч	2,65		*1,15	1,067			6,50	
									5 779,04	2 889,52	
6	3.15-41-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100 м2	3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			771,08		*1,15	1,047	17,04	47 460,77
		ЭМ			156,80		*1,25	1,047	8,22	5 060,53
		в т.ч. ЗПМ			35,98		*1,25	1,047	17,04	2 407,18
		МР			1,41			1,003	4,88	20,70
6,1	1.1-1-118	ВОДА	м3	0,31752	7,07			1,003	3,98	8,96
6,2	1.3-2-165	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ, МАРКА 75	т	9,2988	1 774,21			1,003	4,27	70 657,90
		НР от ЗП	%	85						40 341,65
		СП от ЗП	%	44						20 882,74
		НР и СП от ЗПМ	%	167						4 019,99
		ЗТР	чел-ч	61,1			*1,15	1,047		220,70
									188 453,24	62 817,75
7	6.58-25-3	СМЕНА БРАНДМАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ БЕЗ ОТДЕЛКИ БОКОВЫХ СТЕНОК, ШИРИНОЙ ДО 1 М	100 м	3,748						
		ЗП			751,67		*1,3	1,087	17,04	67 837,41
		МР			128,80			1,001	5,45	2 633,58
7,1	1.1-1-1087	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ	кг	1448,23	11,7918			1,001	2,93	50 086,35
		НР от ЗП	%	89						60 375,29
		СП от ЗП	%	44						29 848,46
		ЗТР	чел-ч	70,25			*1,3	1,087		372,06
									210 781,09	56 238,28
8	6.69-19-1	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	т	20,91						
		ЗП			9,62			1,047	17,04	3 588,77
		НР от ЗП	%	77						2 763,35
		СП от ЗП	%	44						1 579,06
		ЗТР	чел-ч	1,02				1,047		22,33
									7 931,18	379,30
9	1.7-6-4	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА МУСОРА	шт.	4	1 472,34			1	5,29	31 154,71
										31 154,71
										7 788,68

Итого по локальной смете:
НДС 18%
Итого с НДС

1 768 750,18
318 375,03
2 087 125,21

Составил

Средний О.М.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]