

Параметр	
	Ай Пи решения
Цена	2293
НДС	ДА
Соответствие ТЗ, а именно:	ДА
1. Регистраторы	3
2. серверный шкаф с начинкой	ДА
3. рабочие места операторов	ДА
Количество камер	61
Схема размещения	ДА
Вызывает сомнения, а именно:	
1. Кабель	85 - реально, с учетом проходных свичей
2. Расстояния	Учтены - оптика и прходные коммутаторы
3. Расчет по работам	ДА
4. Мощность ИБП	1500
5. ТО\обслуживание	ДА

Компания	
ИП Андреев	Sits.su
1694	1770
НЕТ	Неизвестно
НЕТ	НЕТ
2	2
НЕТ	НЕТ
НЕТ	Частично - рабочие места не являются полноценными ПК, это урезанные регистраторы, только для видео. Больше ничего на них сделать нельзя.
65	51
НЕТ	НЕТ
18 м/камера - НЕ реально	30 м/камера - НЕ реально
Не учтены	Не учтены
НЕТ	НЕТ
1500	420 - НЕ достаточно, именно мощность, а не батареи
НЕТ	НЕТ

Комментарий
У Айпи - скидка на работы 15%, если без НДС (~92тр)
2 - значит нет запаса ни по месту, ни по камерам. Отказ 1го регистратора приведет к отказу половины системы. Поэтому в ТЗ регистраторов четко 3 шт.
гофра, кабель-каналы, трубы - аналогично.
При длине медного кабеля(витая пара) более 100м - нужны проходные коммутаторы, иначе нормальной работы НЕ будет. Особенно для видео\голоса - UDP трафик, без контроля результата передачи пакета