

СОГЛАСОВАНО
 Генеральный директор ООО «ЭлСУЗ»
 С.В. Григорьев
 « _____ » _____ 2023 г.
 М.П.

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель правления ТСЖ «НА ФИЛЕВСКОЙ»
 Т.Ю. Бабаянц
 « _____ » _____ 2023 г.
 М.П.

СМЕТА на ремонт

Пожарной системы Дымоудаления в подземной парковке корпуса 1 с заменой кабеля питания по адресу: г.Москва, Звенигородская улица дом 8, корпус 1.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Тип	Ед. изм.	Кол-во по проекту	Стоим. материал.		Стоим. работ		Итого
					За ед	Итого	За ед	Итого	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
КАБЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
1	Кабель ВВГнг- 5x10	Кабель ВВГнг 5x10	М	200	440,00	88 000,00	45,00	9 000,00	97 000,00
2	Труба гофрированная трудногорючая	D=32	М	140	60,00	8 400,00	80,00	11 200,00	19 600,00
3	Скоба металлическая однолапковая (100 шт)	СМО 32	упак	2	231,10	462,20	1 000,00	2 000,00	2 462,20
4	Дюбель металлический (47204-100) (100 шт)	MUD 6/32 6x32	упак	2	919,49	1 838,98	1 000,00	2 000,00	3 838,98
5	Лоток 100x50	Лоток ДКС 100x50	М	12	450,00	5 400,00	300,00	3 600,00	9 000,00
6	Алмазное бурение	отверстие	ШТ	2	0,00	0,00	7 000,00	14 000,00	14 000,00
7	Труба водосточная		М	6	1 000,00	6 000,00	300,00	1 800,00	7 800,00
8	Решетка декоративная		ШТ	2	2 500,00	5 000,00	500,00	1 000,00	6 000,00
9	Подготовка отверстий в вентиляционной шахте для доступа к двигателям вентиляторов		ШТ	2	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
ОБЩИЕ РАСХОДЫ									
1	Расходные материалы (от стоим. мат-лов)		коэфф	0,05		5 755,06			5 755,06
2	Загот. складские расходы (от стоим. мат-лов)		коэфф	0,05				6 042,64	6 042,64
1	НАЛАДКА ОБОРУДОВАНИЯ Комплексная наладка системы и приемо-сдаточные испытания		сист	1,00				11 510,12	11 510,12
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ									
1	Разработка проекта (от стоим. работ)		проект	0,00				0,00	0,00
Итого по разделу:					120 856,24	66 152,76	187 009,00	187 009,00	187 009,00

ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ (НДС не включен, упрощенная система налогообложения)

Составил: Григорьев С.В.