Форма № 1а

"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор ООО "СК Филикровля" _____ Средний О.М.

"____"_____2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель правления ТСЖ "На Филевской" _____ Кудимов Н.Н.

"7"_____07_____2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт фасада по адресу: г. Москва, ул. Звенигородская дом 8 корпус 1, подъезд №1 (1-й этап) на сумму 982 434,60 рублей

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 982,43 тыс.руб

Средства на оплату труда 186,90 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт июнь 2016 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. Зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно ЗТР, всего чел.-час / Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6.57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 м2	2,0232				6.57-2-7		
		ЗП			781,15	)*0,6	1,047	17,25	17 126,17	
		ЭМ			64,48	)*0,6	1,047	7,85	643,33	
		в т.ч. ЗПМ			19,25	)*0,6	1,047	17,25	*422,04*	
		НР от ЗП	%	72					12 330,84	
		СП от ЗП	%	44					7 535,51	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					704,81	
		ЗТР	чел-ч	69,87		)*0,6	1,047			88,80
									38 340,66	**18 950,50**
2	6.57-2-8	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ТОЛЩИНА 30 ММ	100 м2	1,728				6.57-2-8		
		ЗП			275,03		1,047	17,25	8 583,40	
		ЭМ			465,71		1,047	7,85	6 614,17	
		в т.ч. ЗПМ			139,05		1,047	17,25	*4 339,61*	
		НР от ЗП	%	72					6 180,05	
		СП от ЗП	%	44					3 776,70	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					7 247,15	
		ЗТР	чел-ч	24,6			1,047			44,51
									32 401,47	**18 750,85**
3	3.11-4-1	РАЗБОРКА ПЕРВОГО СЛОЯ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100 м2	1,728				3.11-4-1		
		ЗП			376,32	)*0,8	1,047	17,25	9 395,65	
		ЭМ			403,01	)*0,8	1,047	8,8	5 133,09	
		в т.ч. ЗПМ			64,18	)*0,8	1,047	17,25	*1 602,39*	
		НР от ЗП	%	89					8 362,13	
		СП от ЗП	%	44					4 134,09	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					2 675,99	
		ЗТР	чел-ч	32		)*0,8	1,047			46,32
									29 700,95	**17 188,05**
4	6.52-20-4	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ МАТЕРИАЛОМ "ТАМ КОУТ ФЛЕКС"	м2	172,8				6.52-20-4		
		ЗП			11,19		1,047	17,25	34 922,84	
		МР			100,51		1,002	3,78	65 782,83	
4,1	1.3-2-57	СМЕСИ СУХИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ, МАРКА 'ТАМ КОУТ ФЛЕКС' (ФИРМА 'TAM INTERNATIONAL')	кг	-345,6	50,22		1,002	3,78	- 65 737,01	
		НР от ЗП	%	77					26 890,59	
		СП от ЗП	%	44					15 366,05	
		ЗТР	чел-ч	0,94			1,047			170,07
									77 225,30	**446,91**
5	Прайс	ЦЕРЕЗИТ CR-166 двухкомпонентная гидроизоляционная масса (расход при толщине 3 мм составляет 14 кг/м2) *Базисная стоимость: = [68,75 / 1,18]*	кг	2376	58,26	*1,02	1	1	141 194,28	
									141 194,28	**54,47**
6	3.11-10-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 м2	1,728				3.11-10-1		
		ЗП			242,87	)*1,15	1,047	17,25	8 716,68	
		ЭМ			12,59	)*1,25	1,047	1,29	36,73	
		в т.ч. ЗПМ			0,31	)*1,25	1,047	17,25	*12,09*	
		МР			24,75		1	4	171,07	
		НР от ЗП	%	89					7 757,85	
		СП от ЗП	%	44					3 835,34	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					20,19	
		ЗТР	чел-ч	23,33		)*1,15	1,047			48,54
									20 537,86	**11 885,34**
7	3.11-10-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1	100 м2	1,728				3.11-10-2		
		ЗП			4,50	)*1,15*2	1,047	17,25	323,01	
		ЭМ			3,22	)*1,25*2	1,047	1,29	18,79	
		в т.ч. ЗПМ			0,08	)*1,25*2	1,047	17,25	*6,24*	
		НР от ЗП	%	89					287,48	
		СП от ЗП	%	44					142,12	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					10,42	
		ЗТР	чел-ч	0,44		)*1,15*2	1,047			1,83
									781,82	**452,44**
8	Прайс	ОСНОВИТ FC-41 Н Стартолайн стяжка пола высокопрочная (Расход смеси при слое 10 мм, 20 кг/м2) *Базисная стоимость: = [8,24 / 1,18]*	кг	10368	6,98	*1,02	1	1	73 816,01	
									73 816,01	**7,12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	6.69-15-1	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ ВРУЧНУЮ	м3	5,28768				6.69-15-1		
		ЗП			32,19	)*0,7	1,047	17,25	2 151,89	
		НР от ЗП	%	77					1 656,96	
		СП от ЗП	%	44					946,83	
		ЗТР	чел-ч	3,15		)*0,7	1,047			12,21
									4 755,68	**899,39**
10	3.11-36-1	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ	100 м2	2,0232				3.11-36-1		
		ЗП			986,98	)*1,15	1,047	17,25	41 474,46	
		ЭМ			99,77	)*1,25	1,047	9,75	2 575,73	
		в т.ч. ЗПМ			12,51	)*1,25	1,047	17,25	*571,40*	
		МР			699,78		1	1,51	2 137,85	
10,1	1.3-2-138	СМЕСИ СУХИЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ, ЦВЕТНЫЕ	т	0,072835	27 362,67		1	0,95	1 893,31	
10,2	1.3-2-168	СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ, НАСТЕННОЙ И ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ ИЗ КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И КЕРАМОГРАНИТА	т	0,950904	6 529,05		1	1,64	10 181,94	
10,3	1.1-1-2399	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ	м2	206,3664	114,81		1	4,4	104 248,88	
		НР от ЗП	%	89					36 912,27	
		СП от ЗП	%	44					18 248,76	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					954,24	
		ЗТР	чел-ч	84,08		)*1,15	1,047			204,82
									218 627,44	**108 060,22**
11	3.11-0-1	ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ КЛЕЕВОГО СЛОЯ 5 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ	100 м2	2,0232				3.11-0-1		
		ЗП			107,09	)*1,15	1,047	17,25	4 500,09	
		ЭМ			23,02	)*1,25	1,047	10,25	624,78	
		в т.ч. ЗПМ			1,49	)*1,25	1,047	17,25	*68,06*	
		МР			0,23		1	4	1,86	
11,1	1.3-2-168	СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ, НАСТЕННОЙ И ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ ИЗ КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И КЕРАМОГРАНИТА	т	0,242784	6 529,05		1	1,64	2 599,64	
		НР от ЗП	%	89					4 005,08	
		СП от ЗП	%	44					1 980,04	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					113,66	
		ЗТР	чел-ч	9,06		)*1,15	1,047			22,07
									13 825,15	**6 833,31**
12	6.61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 м2	0,15				6.61-10-1		
		ЗП			2 145,42		1,047	17,25	5 812,18	
12,1	1.3-2-165	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ, МАРКА 75	т	0,5445	1 774,21		1,003	4,28	4 147,13	
12,2	5745520000	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 75	м3	0,33	0,00		1,003	1	0,00	
		НР от ЗП	%	85					4 940,35	
		СП от ЗП	%	44					2 557,36	
		ЗТР	чел-ч	174			1,047			27,33
									17 457,02	**116 380,13**
13	6.69-15-4	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫХ ТЯЖЕЛЫХ РАСТВОРОВ ВРУЧНУЮ	м3	0,33				6.69-15-4		
		ЗП			35,26	)*0,7	1,047	17,25	147,11	
		НР от ЗП	%	77					113,27	
		СП от ЗП	%	44					64,73	
		ЗТР	чел-ч	3,45		)*0,7	1,047			0,83
									325,11	**985,18**
14	6.62-44-2	ОКРАСКА ФАСАДОВ КРАСКОЙ ТИПА «АКРИАЛ» С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 м2	3,583				6.62-44-2		
		ЗП			454,00		1,047	17,25	29 379,10	
		ЭМ			0,36		1,047	3,54	4,78	
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1,047	17,25	*0,65*	
		МР			612,74		1,003	1,91	4 205,88	
14,1	1.1-1-1478	ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	т	0,066286	13 953,60		1,003	3,71	3 441,78	
14,2	1.1-1-444	КРАСКИ ФАСАДНЫЕ, МАРКА 'АКРИАЛ'	т	0,196153	27 422,56		1,003	2,41	13 002,34	
14,3	1.3-2-165	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ, МАРКА 75	т	0,188108	1 774,21		1,003	4,28	1 432,71	
		НР от ЗП	%	85					24 972,24	
		СП от ЗП	%	44					12 926,80	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					1,09	
		ЗТР	чел-ч	40,4			1,047			151,56
									89 366,72	**24 941,87**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	6.62-36-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100 м2	1,96				6.62-36-5		
		ЗП			386,01		1,025	17,25	13 377,27	
		ЭМ			4,47		1,025	8,98	80,64	
		в т.ч. ЗПМ			1,06		1,025	17,25	*36,73*	
		МР			212,51		1	4,71	1 961,81	
15,1	1.1-1-1478	ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	т	0,013328	13 953,60		1	3,71	689,96	
15,2	1.1-1-444	КРАСКИ ФАСАДНЫЕ, МАРКА 'АКРИАЛ'	т	0,13132	27 422,56		1	2,41	8 678,72	
		НР от ЗП	%	85					11 370,68	
		СП от ЗП	%	44					5 886,00	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					61,34	
		ЗТР	чел-ч	34,1			1,025			68,51
									42 106,42	**21 482,87**
16	6.69-19-1	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	т	22,65				6.69-19-1		
		ЗП			9,62		1,047	17,25	3 935,31	
		НР от ЗП	%	77					3 030,19	
		СП от ЗП	%	44					1 731,54	
		ЗТР	чел-ч	1,02			1,047			24,19
									8 697,04	**383,98**
17	1.7-6-4	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА МУСОРА	шт.	3	1 472,34		1,002	5,29	23 412,77	
									23 412,77	**7 804,26**

Итого по локальной смете: **832 571,70**

НДС 18% **149 862,90**

Итого с НДС **982 434,60**

Составил _____ Средний О.М.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]