QBS GROUP
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ

QBS-group
www.qbsgroup.ru

+7 965 282 9807

Техническое задание

на капитальный ремонт гаража по адресу: ул. Звенигородская д.8 корп.1, подъезд 1.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за ед.изм.	Всего	*Примечание*
1	Зачистка и шлифовка бетона	м2	1927,62	200 ₽	385 524 ₽	
2	Нарезка термошвов с заделкой их герметиком (комплекс)	п.м.	186	400 ₽	74 400 ₽	*с колоннами*
3	Частичное выравнивание бетонных покрытий	м2	400	600 ₽	240 000 ₽	
4	Нанесение полимерного эпоксидного/полиуретанового покрытия в цвете толщ. 2.5 мм (м.места)	м2	1151,13	1 385 ₽	1 594 315 ₽	*985р. - материалы, 400р. - работы*
5	Нанесение полимерного эпоксидного/полиуретанового покрытия в цвете толщ. 3.5 мм. Проезжая часть.	м2	776,49	1 602 ₽	1 243 937 ₽	*1202р. - материалы, 400р. - работы*
6	Нанесение парковочной разметки на 70 машиномест полиуретановой краской	м2	65	900 ₽	58 500 ₽	*с учетом нумерации м/м*
7	Частичный ремонт штукатурки стен	м2	350,6	393 ₽	137 786 ₽	*работы+материалы*
8	Грунтовка и окраска в/э краской стен и потолков, в том числе колонн	м2	3600,62	173 ₽	622 907 ₽	*работы+материалы*
9	Окраска труб коммуникаций и пожаротушения	п.м.	400	150 ₽	60 000 ₽	*работы+материалы*
12	Устройство решеток на водоприемные лотки размером 0,94х2,67 (1шт), 1,2х0,6 (1шт)	шт	1	10 000 ₽	10 000 ₽	
13	Устройство углов колонн с 4-х сторон	колонн	44	3 100 ₽	136 400 ₽	*ударопрочные резиновые демпферы*
13	Упрочняющая обеспыливающая пропитка рампы/пандуса	м2	230	207 ₽	47 610 ₽	
	Итого				4 611 379 ₽	
14	Непредвиденные расходы			10%	461 138 ₽	
	Итого по смете				**5 072 517 ₽**	
	в т.ч. НДС 20%				1 014 503 ₽	

Вариант успользование полиуретанцементного покрытия пола

4*	Нанесение полиуретанцементного покрытия в цвете толщ. 2.5 мм (м.места)	м2	1151,13	1 792 ₽	2 062 825 ₽	*1292р. - материалы, 500р. - работы*
5*	Нанесение полиуретанцементного покрытия в цвете толщ. 3.5 мм. Проезжая часть.	м2	776,49	2 005 ₽	1 556 862 ₽	*1505р. - материалы, 500р. - работы*
	Итого по смете				**5 853 952 ₽**	
	в т.ч. НДС 20%				1 170 790 ₽	

QBS GROUP
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ

QBS-group
www.qbsgroup.ru

+7 965 282 9807

Техническое задание

на капитальный ремонт гаража по адресу: ул. Звенигородская д.8 корп.1, подъезд 2.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за ед.изм.	Всего	*Примечание*
1	Зачистка и шлифовка бетона	м2	2571,34	200 ₽	514 268 ₽	
2	Нарезка термошвов с заделкой их герметиком (комплекс)	п.м.	227,5	400 ₽	91 000 ₽	*с колоннами*
3	Частичное выравнивание бетонных покрытий	м2	540	600 ₽	324 000 ₽	
4	Нанесение полимерного эпоксидного/полиуретанового покрытия в цвете толщ. 2.5 мм (м.места)	м2	1443,29	1 385 ₽	1 998 957 ₽	*985р. - материалы, 400р. - работы*
5	Нанесение полимерного эпоксидного/полиуретанового покрытия в цвете толщ. 3.5 мм. Проезжая часть.	м2	1128,05	1 602 ₽	1 807 136 ₽	*1202р. - материалы, 400р. - работы*
6	Нанесение парковочной разметки на 70 машиномест полиуретановой краской	м2	65	900 ₽	58 500 ₽	*с учетом нумерации м/м*
7	Частичный ремонт штукатурки стен	м2	418,52	393 ₽	164 478 ₽	*работы+материалы*
8	Грунтовка и окраска в/э краской стен и потолков, в том числе колонн	м2	4035,5	173 ₽	698 142 ₽	*работы+материалы*
9	Окраска труб коммуникаций и пожаротушения	п.м.	400	150 ₽	60 000 ₽	*работы+материалы*
10	Устройство дренажной ямы размером 1,20х0,6 глубиной 0,8м в гараже	м3	0,576	60 000 ₽	34 560 ₽	
11	Устройство водоприемных лотков размером 25,1х0,3 глубиной 0,06м	п.м.	3	6 000 ₽	18 000 ₽	*лоток в сборе, устройство приямка, гидроизоляция, герметизация*
12	Устройство решеток на водоприемные лотки размером 0,94х2,67 (1шт), 1,2х0,6 (1шт)	шт	2	10 000 ₽	20 000 ₽	
13	Устройство углов колонн с 4-х сторон	колонн	45	3 100 ₽	139 500 ₽	*ударопрочные резиновые демпферы*
13	Упрочняющая обеспыливающая пропитка рампы/пандуса	м2	230	207 ₽	47 610 ₽	
	Итого				5 976 151 ₽	
14	Непредвиденные расходы			10%	597 615 ₽	
	Итого по смете				**6 573 766 ₽**	
	в т.ч. НДС 20%				1 314 753 ₽	

Вариант успользование полиуретанцементного покрытия пола

4*	Нанесение полиуретанцементного покрытия в цвете толщ. 2.5 мм (м.места)	м2	1443,29	1 792 ₽	2 586 376 ₽	*1292р. - материалы, 500р. - работы*
5*	Нанесение полиуретанцементного покрытия в цвете толщ. 3.5 мм. Проезжая часть.	м2	1128,05	2 005 ₽	2 261 740 ₽	*1505р. - материалы, 500р. - работы*
	Итого по смете				**7 615 789 ₽**	
	в т.ч. НДС 20%				1 523 158 ₽	