

**Смета на ремонт лифтов****Затраты на материалы и оборудование :**

	Материалы	Цена	К-во	Ед-измер.	ИН лифта	Адрес установки	СУММА
1	Станция управления УЛ	105000,00	2	Шт.	148811/12	Звенигородская 8 к 2 п 2, 3	210000,00
2	Тормозной резистор	7000,00	2	Шт.	148811/12	Звенигородская 8 к 2 п 2, 3	14000,00
3	Частотный преобразователь Altivar 15 кВт	148871,25	2	Шт.	148811/12	Звенигородская 8 к 2 п 2, 3	297742,50
4	Плата сопряжения частотного преобразователя Altivar	4625,00	1	Шт.	148811/12	Звенигородская 8 к 2 п 2, 3	4625,00
5	Силовой провод 6 кв.мм, ПУГВ	107,50	50	Пог. Метр	148811/12	Звенигородская 8 к 2 п 2, 3	5375,00
6	Материал расходный для электромонтажных работ	4982,50	2	Комплект	148811/12	Звенигородская 8 к 2 п 2, 3	9965,00
7	Провод плоский ПУВПГ 12х0,75	375,00	100	Пог. Метр	148811/12	Звенигородская 8 к 2 п 2, 3	37500,00
8	Комплект установки датчиков точной остановки	9375,00	2	Комплект	148811/12	Звенигородская 8 к 2 п 2, 3	18750,00
9	Датчик положения с кронштейном	9375,00	2	Комплект	148811/12	Звенигородская 8 к 2 п 2, 3	18750,00
10	Аппарат приказной в кабину, цвет "Зеркальное золото", нержавеющая сталь	26500,00	2	Шт.	148811/12	Звенигородская 8 к 2 п 2, 3	53000,00
11	Комплект кнопок с кольцевой красной LED подсветкой, с кодом Брайля	18500,00	2	Комплект	148811/12	Звенигородская 8 к 2 п 2, 3	37000,00
12	Цветное LED табло с фирменным логотипом ТСЖ и звуковым объявлением	16000,00	2	Шт.	148811/12	Звенигородская 8 к 2 п 2, 3	32000,00
13	Поручень перед входом в машинное помещение. Крашеный металл.	1687,50	3	Шт.	148810/11/12	Звенигородская 8 к 2 п 1, 2, 3	5062,50
14	Ремонт частотного преобразователя Monitor	52500,00	1	Шт.	148811	В запас	52500,00
<b>Итого :</b>							<b>796 270,00 Р</b>

**Затраты на работы :**

	Работа	Цена	К-во	Ед-измер.	ИН лифта	Адрес установки	СУММА
1	Демонтаж старой системы управления включая электропроводку	61200,00	2	Лифт	148811	Звенигородская 8 к 2 п 2	122400,00
2	Монтаж станции управления УЛ	31356,00	2	Лифт	148811	Звенигородская 8 к 2 п 2	62712,00
3	Монтаж томового резистора преобразователя частоты	3312,00	2	Шт.	148811	Звенигородская 8 к 2 п 2	6624,00
4	Адаптация ЧП Altivar-71 и станции управления УЛ к лебедки Monitor	41400,00	2	Лифт	148811	Звенигородская 8 к 2 п 2	82800,00
5	Прокладка проводки по шахте и машинному помещению	30600,00	2	Лифт	148811	Звенигородская 8 к 2 п 2	61200,00
6	Переделка кнопок вызова под систему управления УЛ	2520,00	18	Шт.	148811	Звенигородская 8 к 2 п 2	45360,00
7	Подключение вызывных кнопок к шахтной проводки	1620,00	18	Шт.	148811	Звенигородская 8 к 2 п 2	29160,00
8	Переделка приказной панели кабины лифта под систему управления УЛ	21600,00	2	Лифт	148811	Звенигородская 8 к 2 п 2	43200,00
9	Подключение приказной панели	10296,00	2	Лифт	148811	Звенигородская 8 к 2 п 2	20592,00
10	Подключение и адаптация привода дверей кабины	26640,00	2	Лифт	148811	Звенигородская 8 к 2 п 2	53280,00
11	Установка датчика скорости на ограничитель скорости	15300,00	2	Лифт	148811	Звенигородская 8 к 2 п 2	30600,00

## Смета на ремонт лифтов

12 Адаптация и расключение станции управления УЛ	43200,00	2 Лифт	148811	Звенигородская 8 к 2 п 2	86400,00
13 Привязка и расключение оборудования приемка лифта	20160,00	2 Лифт	148811	Звенигородская 8 к 2 п 2	40320,00
14 Установка коррекционных датчиков верха и низа на существующие металлоконструкции	7920,00	2 Шт.	148811	Звенигородская 8 к 2 п 2	15840,00
15 Подключены контактов безопасности на кабине лифта	7200,00	2 Лифт	148811	Звенигородская 8 к 2 п 2	14400,00
16 Наладка новой системы управления лифтом с частотным преобразователем	46080,00	2 Лифт	148811	Звенигородская 8 к 2 п 2	92160,00
17 Проведение частичного технического освидетельствования	7200,00	2 Лифт	148811	Звенигородская 8 к 2 п 2	14400,00

Итого : 821 448,00 Р

Всего по смете: 1 617 718,00 Р

Один миллион шестьсот семьдесят тысяч семьсот восемнадцать рублей 00 коп. НДС не облагается.

Исполнитель



Заказчик

