

Добрый день!

Строительная компания СТ-ИНЖИНИРИНГ специализируется на предоставлении услуг по устройству и реконструкции промышленных и декоративных полимерных наливных полов. Мы имеем большой опыт работы в данных направлениях, а нашими услугами уже воспользовались десятки крупных государственных и частных организаций.

Высокая техническая оснащенность и многолетний профессиональный опыт наших сотрудников позволяют осуществлять все этапы работ по устройству промышленных полимерных полов в комплексе:

- диагностика основания и рекомендации по конструкции наливного пола;
- устройство чистовой бетонной стяжки;
- подбор финишного покрытия применительно к условиям эксплуатации;
- шефмонтаж;
- дальнейшее гарантийное и сервисное обслуживание наливных полов производства нашей компании.

В период с декабря 2010 года по сегодняшнее число, нами выполнены работы по устройству полимерных покрытий на предприятиях Рос Космос, в области машиностроения (ОАО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», ФГУП «НПП ВНИИЭМ», ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», ОАО «Раменское Приборостроительное Конструкторское Бюро», Завод «Альтаир»), производственные помещения McDonalds и др. Площадь выполненных работ более 200 000 м².



1. Устройство нескользящего полиуретанцементного покрытия пола, армированного кварцевым песком. Толщина 6мм. Ориентировочная площадь 2700м².

	Наименования работ и материалов	Расход, кг/м ²
1.	Шлифовальная обработка основания	
2.	Ремонт и заполнение штроб	
	QTP 2640	0,10
	Кварцевый песок 0,1-0,4	0,21
3.	Грунтовка поверхности	
	QTP 2640	0,50
	Кварцевый песок 0,1-0,4	0,10
	Кварцевый песок 0,8-1,2	0,50
4.	Укладка подстилающего слоя	
	QTP 2640	1,45
	Кварцевый песок 0,8-1,2	3,60
2.	Укладка подстилающего слоя	
	QTP 2640	1,45
	Кварцевый песок 0,8-1,2	3,60
2.	Укладка порозапечатающего слоя	
	QTP 2640	0,90
3.	Финишный слой	
	QTP 2640	0,40
Цена		
Цена 1 кв.м. материалы+работа, в т.ч. НДС (20%) руб./ м ²		3180,00
Общая стоимость работ и материалов, в т.ч. НДС (20%) руб.:		8 586 000,00Р

2. Устройство нескользящего полиуретанцементного покрытия пола, армированного кварцевым песком. Толщина 6мм. Ориентировочная площадь 2700м²

	Наименования работ и материалов	Расход, кг/м ²
1.	Шлифовальная обработка основания	
2.	Ремонт и заполнение штроб	
	Эпоксидный компаунд	0,50
	Кварцевый песок 0,4-0,8	1,00
3.	Грунтовка поверхности	
	Эпоксидный грунт	0,30
	Кварцевый песок 0,1-0,4	0,80
4.	Укладка подстилающего слоя	
	Эпоксидный компаунд	0,8
	Кварцевый песок 0,4-0,8	1,20
5.	Финишный слой	
	Эпоксидный компаунд	0,80
Цена		
Цена 1 кв.м. материалы+работа, в т.ч. НДС (20%) руб./ м ²		1790,00
Общая стоимость работ и материалов, в т.ч. НДС (20%) руб.:		4 833 000,00Р

1. Устройство разметки плана движения и парковки для автомобилей с учетом стрелок направления движения, границ парковочных мест и их нумерации. Ориентировочно 70 парковочных мест. Стоимость услуг (СНИП) - 197 600Р(в т.ч. НДС 20%)



СТ-ИНЖИНИРИНГ

ООО «СТ-ИНЖИНИРИНГ»
125502, г. Москва, ул. Петрозаводская, д.9, корп.2,
этаж 1, помещение VIII, комната 1(РММ4)

Тел./факс +7 (495) 215-26-15
e-mail: info@alliance-stroy.ru
promo.alliance-stroy.ru

1. В данный расчет включены трудозатраты и амортизация оборудования, а также накладные и транспортные расходы.
2. Цены действительны до 31 апреля 2020г.
3. Срок производства работ 15 дней
4. Начало эксплуатации пола на 7-й день после монтажа
5. Гарантия 2 года
6. Мы готовы обсудить в удобное для Вас время любые вопросы, относящиеся к ценам и техническим характеристикам материалов и готовых покрытий.

С уважением,
Генеральный директор
ООО "СТ-ИНЖИНИРИНГ"
Алешин Руслан Дамирович
Тел. 8 925 245 24 29