

"СОГЛАСОВАНО"

ООО "СК Филликовля"

Средний О.М.

2017 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

ГОЖ "На Филевской"

Кудимов Н.Н.

2017 г.

(наименование стройки)

Локальная смета № 1

(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт фасадов 1-го и 2-го подъездов и фасада с крышей 1-этажной части корпуса 1, на сумму 4 138 612,00 рублей, по адресу: г. Москва, ул. Звенигородская д.8 корпус 1.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

4 138,61 тыс.руб
678,98 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт октябрь 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. Зимний удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

Раздел: Ремонт фасадов зданий корпуса №1

1	6.61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ ЗП	100 м2	6,38	2 145,42		1,047	17,46	250 221,10		
1,1	1.3-2-165	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ, МАРКА 75 НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	т % % чел-ч	23,1594 85 44 174	1 774,21		1,003 1,047	3,89	160 318,21 212 687,94 110 097,28		1 162,30
									733 324,53		114 941,15
2	6.69-15-4	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫХ ТЯЖЕЛЫХ РАСТВОРОВ ВРУЧНУЮ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м3 % % чел-ч	14,036 77 44 3,45	35,26)*0,7	1,047	17,46	6 333,07 4 876,46 2 786,55		35,49
									13 996,08		997,16
3	6.61-35-1	НАКЛЕИВАНИЕ СЕТКИ ШТУКАТУРНОЙ СТЕКЛОТКАНЕВОЙ "СТРОБИ" ЗП МР	м2	57	2,35 2,59		1,025	17,46 2,06	2 397,24 304,12		
3,1	1.1-1-1711	СЕТКА 'СТРОБИ' СТЕКЛОВОЛОКНИСТАЯ, ШТУКАТУРНАЯ С ЯЧЕЙКОЙ 5x5 ММ, УСИЛЕННАЯ НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м2 % % чел-ч	60,99 85 44 0,21	14,40		1,025	1,61	1 413,99 2 037,65 1 054,79		12,27
									7 207,79		126,45
4	3.15-165-1	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗП	100 м2	6,38	51,98		1,025	17,46	5 935,06		
		ЭМ в т.ч. ЗПМ			0,80 0,18		1,025 1,025	8,7 17,46	45,51 20,55		
4,1	Прайс	КNAUF Tiefengrund грунтовка Базисная стоимость: = [89,4 / 1,18] НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	кг % % % чел-ч	65,714 85 44 167 4,65	75,76	*1,02	1,025	1	5 078,06 5 044,80 2 611,43 34,32		30,41
									18 749,18		2 938,74
5	3.15-142-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ КРАСКОЙ "АКРИАЛ" С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	18,3	165,67 3,27 0,65 815,39		1,047 1,047 1,047 1,003	17,46 6,3 17,46 2,7	55 422,47 394,72 217,45 40 409,29		
5,1	1.1-1-1487	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	т	-0,0183	2 278,84		1,003	5,36	- 224,20		
5,2	1.1-1-164	ГРУНТОВКА 'АКРИАЛ'	т	-0,44286	30 565,95		1,003	2,72	- 36 929,56		
5,3	1.1-1-444	КРАСКИ ФАСАДНЫЕ, МАРКА 'АКРИАЛ' НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	т % % % чел-ч	0,93513 85 44 167 13,86	27 422,56		1,003 1,047	3,08	79 219,42 47 109,10 24 385,89 363,14		265,56
									210 150,27		11 483,62
6	Прайс	КNAUF Tiefengrund грунтовка Базисная стоимость: = [89,4 / 1,18]	кг	420,112	75,76	*1,02	1,025	1	32 464,24		77,28
									32 464,24		77,28
7	Прайс	Шпатлевка готовая фасадная акрилатная Текс Профи Базисная стоимость: = [83,3 / 1,18]	кг	5376	70,59	*1,02	1,025	1	387 081,68		72,00
									387 081,68		72,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	6.69-49-1	НАВЕСКА И РАЗБОРКА АЛЬПИНИСТСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСОТНЫХ РАБОТ, ПЕРВИЧНАЯ НАВЕСКА ЗП	шт.	8	54,23		1,047	6.69-49-1 17,46	7 930,86	
		НР от ЗП	%	77					6 106,76	
		СП от ЗП	%	44					3 489,58	
		ЗТР	чел-ч	3,73			1,047			31,24
									17 527,20	2 190,90
9	6.69-49-2	НАВЕСКА И РАЗБОРКА АЛЬПИНИСТСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСОТНЫХ РАБОТ, ПЕРЕНАВЕСКА ЗП	шт.	24	33,73		1,047	6.69-49-2 17,46	14 798,53	
		НР от ЗП	%	77					11 394,87	
		СП от ЗП	%	44					6 511,35	
		ЗТР	чел-ч	2,32			1,047			58,30
									32 704,75	1 362,70
10	Прайс	Аренда люльки с доставкой, установкой и перенавеской МР	маш/см	45	3 389,83		1	1	152 542,35	
									152 542,35	3 389,83
11	6.57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ЗП	100 м2	2,0232	781,15)*0,6	1,047	6.57-2-7 17,46	17 334,66	
		ЭМ			64,48)*0,6	1,047	7,94	650,70	
		в т.ч. ЗПМ			19,25)*0,6	1,047	17,46	427,18	
		НР от ЗП	%	72					12 480,96	
		СП от ЗП	%	44					7 627,25	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					713,39	
		ЗТР	чел-ч	69,87)*0,6	1,047			88,80
									38 806,96	19 180,98
12	6.57-2-8	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ТОЛЩИНА 30 ММ ЗП	100 м2	1,728	275,03		1,047	6.57-2-8 17,46	8 687,90	
		ЭМ			465,71		1,047	7,94	6 690,01	
		в т.ч. ЗПМ			139,05		1,047	17,46	4 392,44	
		НР от ЗП	%	72					6 255,29	
		СП от ЗП	%	44					3 822,68	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					7 335,37	
		ЗТР	чел-ч	24,6			1,047			44,51
									32 791,25	18 976,42
13	3.11-4-1	РАЗБОРКА ПЕРВОГО СЛОЯ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ЗП	100 м2	1,728	376,32)*0,8	1,047	3.11-4-1 17,46	9 510,03	
		ЭМ			403,01)*0,8	1,047	9,03	5 267,25	
		в т.ч. ЗПМ			64,18)*0,8	1,047	17,46	1 621,90	
		НР от ЗП	%	89					8 463,93	
		СП от ЗП	%	44					4 184,41	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					2 708,57	
		ЗТР	чел-ч	32)*0,8	1,047			46,32
									30 134,19	17 438,77
14	3.8-43-1	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ "ПЕНЕТРОН" ЗП	100 м2	2,0232	93,78)*1,15	1,047	3.8-43-1 17,46	3 988,76	
		ЭМ			1,42)*1,25	1,047	11,02	41,43	
		в т.ч. ЗПМ			0,06)*1,25	1,047	17,46	2,77	
		МР			5 079,96		1,002	4,72	48 608,12	
14,1	1.3-2-141	СМЕСИ СУХИЕ РАСТВОРНЫЕ ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ, МАРКА 'ПЕНЕТРОН', ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ И НАДЗЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	кг	-189,37152	54,26		1,002	4,7	-48 390,49	
		НР от ЗП	%	77					3 071,35	
		СП от ЗП	%	44					1 755,05	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					4,63	
		ЗТР	чел-ч	8,32)*1,15	1,047			20,27
									9 078,85	4 487,37
15	Прайс	ЦЕРЕЗИТ CR-166 двухкомпонентная гидроизоляционная масса (расход при толщине 3 мм составляет 14 кг/м2) Базисная стоимость: = [68,75 / 1,18]	кг	2376	58,26	*1,02	1	1	141 194,28	
									141 194,28	59,43
16	3.11-10-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ЗП	100 м2	1,728	242,87)*1,15	1,047	3.11-10-1 17,46	8 822,80	
		ЭМ			12,59)*1,25	1,047	1,3	37,01	
		в т.ч. ЗПМ			0,31)*1,25	1,047	17,46	12,24	
		МР			24,75		1	4,04	172,78	
		НР от ЗП	%	89					7 852,29	
		СП от ЗП	%	44					3 882,03	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					20,44	
		ЗТР	чел-ч	23,33)*1,15	1,047			48,54
									20 787,35	12 029,72
17	3.11-10-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 ЗП	100 м2	1,728	4,50)*1,15*2	1,047	3.11-10-2 17,46	326,95	
		ЭМ			3,22)*1,25*2	1,047	1,3	18,93	
		в т.ч. ЗПМ			0,08)*1,25*2	1,047	17,46	6,32	
		НР от ЗП	%	89					290,99	
		СП от ЗП	%	44					143,86	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					10,55	
		ЗТР	чел-ч	0,44)*1,15*2	1,047			1,83
									791,28	457,92
18	Прайс	ОСНОВИТ FC-41 Н Стартолайн стяжка пола высокопрочная (Расход смеси при слое 10 мм, 20 кг/м2) Базисная стоимость: = [8,24 / 1,18]	кг	12312	6,98	*1,02	1	1	87 656,52	
									87 656,52	7,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
19	6.69-15-1	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ ВРУЧНУЮ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м3	5,28768	32,19)*0,7	1,047	6.69-15-1 17,46	2 178,09 1 677,13 958,36	12,21	910,34
20	3.11-36-1	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	2,0232	986,98 99,77 12,51 699,78)*1,15)*1,25)*1,25	1,047 1,047 1,047	3.11-36-1 17,46 9,86 17,46 1,53	41 979,37 2 604,79 578,36 2 166,17		
20,1	1.3-2-138	СМЕСИ СУХИЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ, ЦВЕТНЫЕ	т	0,072835	27 362,67			1	1,14	2 271,97		
20,2	1.3-2-168	СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ, НАСТЕННОЙ И ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ ИЗ КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И КЕРАМОГРАНИТА	т	0,950904	6 529,05			1	1,64	10 181,94		
20,3	1.1-1-2399	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 30x30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м2 % % % чел-ч	206,3664 89 44 167 84,08	114,81)*1,15	1,047	1 3,94	93 350,13 37 361,64 18 470,92 965,86	204,82	103 476,07
21	3.11-0-1	ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ КЛЕЕВОГО СЛОЯ 5 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	2,0232	107,09 23,02 1,49 0,23)*1,15)*1,25)*1,25	1,047 1,047 1,047	3.11-0-1 17,46 10,38 17,46 4,09	4 554,88 632,70 68,89 1,90		
21,1	1.3-2-168	СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ, НАСТЕННОЙ И ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ ИЗ КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И КЕРАМОГРАНИТА	т % % % чел-ч	0,242784 89 44 167 9,06	6 529,05)*1,15	1,047	1 1,64	2 599,64 4 053,84 2 004,15 115,05	22,07	6 901,03
22	6.61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ ЗП	100 м2	0,15	2 145,42			1,047	6.61-10-1 17,46	5 882,94		
22,1	1.3-2-165	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ, МАРКА 75 НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	т % % чел-ч	0,5445 85 44 174	1 774,21			1,003 1,047	3,89	3 769,24 5 000,50 2 588,49	27,33	114 941,13
23	6.69-15-4	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫХ ТЯЖЕЛЫХ РАСТВОРОВ ВРУЧНУЮ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м3 % % чел-ч	0,33 77 44 3,45	35,26)*0,7)*0,7	1,047 1,047	6.69-15-4 17,46	148,90 114,65 65,52	0,83	997,18
24	6.62-44-2	ОКРАСКА ФАСАДОВ КРАСКОЙ ТИПА «АКРИАЛ» С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	3,0484	454,00 0,36 0,01 612,74			1,047 1,047 1,003 1,003	6.62-44-2 17,46 3,7 17,46 1,78 3,08	25 299,90 4,25 0,56 3 334,79 13 196,29		
24,1	1.1-1-444	КРАСКИ ФАСАДНЫЕ, МАРКА 'АКРИАЛ'	т	0,155773	27 422,56							
24,2	1.3-2-165	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ, МАРКА 75	т	0,160041	1 774,21			1,003	3,89	1 107,86		
24,3	Прайс	КНАУФ Tiefengrund грунтовка Базисная стоимость = [89,4 / 1,18]	кг	60	75,76		*1,02	1	1	4 636,51		
24,4	Прайс	Шпатлевка готовая фасадная акрилатная Текс Профи Базисная стоимость = [83,3 / 1,18]	кг т	976 -0,010669	70,59 30 565,95		*1,02	1 1,003	1 2,72	70 273,76 - 889,68		
24,5	1.1-1-164	ГРУНТОВКА 'АКРИАЛ'	т									
24,6	1.1-1-3552	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ВЫСОКОЙ КЛЕЕВОЙ И ПРОНИКАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ	л	-30,484	40,17			1,003	1,37	- 1 682,66		

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	85					21 504,92	
		СП от ЗП	%	44					11 131,96	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					0,94	
		ЗТР	чел-ч	40,4			1,047			128,94
									147 918,84	48 523,44
25	6.62-36-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100 м2	1,6611				6.62-36-5		
		ЗП			386,01		1,025	17,46	11 475,26	
		ЭМ			4,47		1,025	9,03	68,73	
		в т.ч. ЗПМ			1,06		1,025	17,46	31,51	
		МР			212,51		1	5,26	1 856,78	
25,1	1.1-1-444	КРАСКИ ФАСАДНЫЕ, МАРКА 'АКРИАЛ'	т	0,111294	27 422,56		1	3,08	9 400,06	
25,2	Прайс	KNAUF Tiefengrund грунтовка	кг	30	75,76	*1,02	1	1	2 318,26	
		Базисная стоимость: = [89,4 / 1,18]								
25,3	Прайс	Шпатлевка готовая фасадная акрилатная Текс Профи	кг	512	70,59	*1,02	1	1	36 864,92	
		НР от ЗП	%	85					9 753,97	
		СП от ЗП	%	44					5 049,11	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					52,62	
		ЗТР	чел-ч	34,1			1,025			58,06
									76 839,71	46 258,33
26	6.58-18-5	УСТРОЙСТВО БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 м	1,5				6.58-18-5		
		ЗП			529,28		1,087	17,46	15 067,82	
		МР			34,64		1,001	7,52	391,13	
26,1	1.1-1-925	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССА 1,8 КГ	т	0,117	7 393,87		1,001	5,21	4 511,59	
26,2	Прайс	Парапет с полимерным покрытием по каталогу RAL шириной 310 мм	м	150	211,86	*1,02	1,001	1	32 446,99	
		Базисная стоимость: = [250 / 1,18]							13 410,36	
		НР от ЗП	%	89					6 629,84	
		СП от ЗП	%	44						
		ЗТР	чел-ч	48,16			1,087			78,52
									72 457,73	48 305,15
27	6.69-19-1	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	т	40,65				6.69-19-1		
		ЗП			9,62		1,047	17,46	7 148,69	
		НР от ЗП	%	77					5 504,49	
		СП от ЗП	%	44					3 145,42	
		ЗТР	чел-ч	1,02			1,047			43,41
									15 798,60	388,65
28	1.7-6-4	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА	шт.	6	1 472,34		1	4,97	43 905,18	7 317,53
									43 905,18	7 317,53
Итого по разделу: Ремонт фасадов зданий корпуса №1									2 569 607,58	
Раздел: Ремонт крыши 1-го этажа										
29	6.58-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 1-3 СЛОЯ	100 м2	1,3				6.58-2-1		
		ЗП			191,34		1,047	17,46	4 547,16	
		НР от ЗП	%	72					3 273,96	
		СП от ЗП	%	44					2 000,75	
		ЗТР	чел-ч	17,41			1,047			23,70
									9 821,87	7 555,28
30	6.57-2-8	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ТОЛЩИНА 30 ММ	100 м2	1,3				6.57-2-8		
		ЗП			275,03		1,047	17,46	6 536,03	
		ЭМ			465,71		1,047	7,94	5 032,99	
		в т.ч. ЗПМ			139,05		1,047	17,46	3 304,50	
		НР от ЗП	%	72					4 705,94	
		СП от ЗП	%	44					2 875,85	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					5 518,52	
		ЗТР	чел-ч	24,6			1,047			33,48
									24 669,33	18 976,41
31	6.57-2-16	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К ПОЗ. 57-2-8	100 м2	1,3				6.57-2-16		
		ЗП			33,54		*14	1,047	17,46	11 159,00
		НР от ЗП	%	72					8 034,48	
		СП от ЗП	%	44					4 909,96	
		ЗТР	чел-ч	3			*14	1,047		57,17
									24 103,44	18 541,11
32	6.54-16-1	РАЗБОРКА ЗАСЫПНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ, ЧЕРДАЧНЫХ, ТОЛЩИНА ЗАСЫПКИ 20 СМ	100 м2	1,3				6.54-16-1		
		ЗП			463,58		1,047	17,46	11 016,89	
		НР от ЗП	%	72					7 932,16	
		СП от ЗП	%	44					4 847,43	
		ЗТР	чел-ч	45,36			1,047			61,74
									23 796,48	18 304,98
33	6.69-45-1	РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЫ	100 м3	0,195				6.69-45-1		
		ЗП			3 456,12		1,047	17,46	12 320,10	
		НР от ЗП	%	77					9 486,48	
		СП от ЗП	%	44					5 420,84	
		ЗТР	чел-ч	332			1,047			67,78
									27 227,42	139 627,79
34	6.58-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 1-3 СЛОЯ (примыкания)	100 м2	0,46				6.58-2-1		
		ЗП			191,34		1,047	17,46	1 608,99	
		НР от ЗП	%	72					1 158,47	
		СП от ЗП	%	44					707,96	
		ЗТР	чел-ч	17,41			1,047			8,39
									3 475,42	7 555,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	3.11-38-1	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО	100 м2	1,5				3.11-38-1		
		ЗП			38,53)*1,15	1,047	17,46	1 215,01	
		ЭМ			0,92)*1,25	1,047	6,3	11,38	
		в т.ч. ЗПМ			0,18)*1,25	1,047	17,46	6,17	
35,1	1.1-1-2493	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2 - 0,3 ММ	м2	183,6	8,13			1	2,74	4 089,91
35,2	1.1-1-2981	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА 'ЛИПЛЕНТ', МАРКА СТ, ШИРИНА 100 ММ	м	105	15,13			1	1,43	2 271,77
		НР от ЗП	%	89						1 081,36
		СП от ЗП	%	44						534,60
		НР и СП от ЗПМ	%	167						10,30
		ЗТР	чел-ч	3,45)*1,15	1,047			6,23
										9 214,33
										6 142,89
36	3.12-17-3	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	100 м2	1,3				3.12-17-3		
		ЗП			496,90)*1,15	1,087	17,46	14 098,86	
		ЭМ			38,84)*1,25	1,087	8,42	577,66	
		в т.ч. ЗПМ			10,48)*1,25	1,087	17,46	323,21	
		МР			927,62		1,001	7,28	8 787,77	
36,1	1.1-1-2922	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА 'ROCKWOOL', ЖЕСТКИЕ, МАРКА 'РУФ БАТТС Н', ТОЛЩИНА 150 ММ	м3	20,085	1 247,15			1,001	3,73	93 526,23
		НР от ЗП	%	89						12 547,99
		СП от ЗП	%	44						6 203,50
		НР и СП от ЗПМ	%	167						539,76
		ЗТР	чел-ч	40,3)*1,15	1,087			65,49
										136 281,77
										104 832,13
37	3.12-18-1	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	м3	15,6				3.12-18-1		
		ЗП			27,24)*1,15	1,087	17,46	9 274,77	
		ЭМ			22,21)*1,25	1,087	8,42	3 963,92	
		в т.ч. ЗПМ			6,01)*1,25	1,087	17,46	2 224,25	
		МР			372,37		1,001	5,38	31 283,52	
		НР от ЗП	%	89						8 254,55
		СП от ЗП	%	44						4 080,90
		НР и СП от ЗПМ	%	167						3 714,50
		ЗТР	чел-ч	2,71)*1,15	1,087			52,85
										60 572,16
										3 882,83
38	6.58-16-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ в 2 слоя	100 м2	1,3				6.58-16-1		
		ЗП			474,53	*2	1,087	17,46	23 415,90	
		ЭМ			5,19	*2	1,087	11,05	162,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,22	*2	1,087	17,46	10,86	
		МР			203,02	*2	1,001	5,52	2 916,66	
38,1	Прайс	ЦЭИД 1500x1000x10мм	м2	358,8	271,19	*1,02	1,001	1	99 348,28	
		Базисная стоимость: = [320 / 1,18]								
38,2	1.1-1-132	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	т	-0,0208	6 521,42	к нр *2	1,001	7,83	-1 063,17	
38,3	1.1-1-923	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) ПРОСТЫЕ, МАССА 1,8 КГ	т	-0,039	6 870,66	к нр *2	1,001	5,21	-1 397,45	
		НР от ЗП	%	89						20 840,15
		СП от ЗП	%	44						10 303,00
		НР и СП от ЗПМ	%	167						18,14
		ЗТР	чел-ч	41,92		*2	1,087			118,47
										154 543,59
										118 879,68
39	3.15-41-6	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ КАРНИЗОВ, ТЯГ И НАЛИЧНИКОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ФАСАДОВ	100 м2	0,147				3.15-41-6		
		ЗП			5 184,27)*1,15	1,047	17,46	16 021,15	
		ЭМ			119,10)*1,25	1,047	9,04	207,14	
		в т.ч. ЗПМ			28,14)*1,25	1,047	17,46	94,52	
		МР			0,71		1,003	4,94	0,52	
39,1	1.1-1-118	ВОДА	м3	0,07985	7,07			1,003	4,05	2,29
39,2	1.3-2-165	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ, МАРКА 75	т	2,338476	1 774,21			1,003	3,89	16 187,82
		НР от ЗП	%	85						13 617,98
		СП от ЗП	%	44						7 049,31
		НР и СП от ЗПМ	%	167						157,85
		ЗТР	чел-ч	351)*1,15	1,047			62,13
										53 244,06
										362 204,49
40	3.12-20-1	ОГРУНТОВКА ПРАЙМЕРОМ ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	100 м2	1,76				3.12-20-1		
		ЗП			51,16)*1,15	1,087	17,46	1 965,24	
		ЭМ			2,98)*1,25	1,087	9,03	64,35	
		в т.ч. ЗПМ			0,70)*1,25	1,087	17,46	29,23	
		МР			1 206,02		1,001	0,92	1 954,74	
		НР от ЗП	%	89						1 749,06
		СП от ЗП	%	44						864,71
		НР и СП от ЗПМ	%	167						48,81
		ЗТР	чел-ч	4,46)*1,15	1,087			9,81
										6 646,91
										3 776,65
41	3.12-3-4	УСТРОЙСТВО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА ТИПА "ФИЛИЗОЛ", "ИЗОПЛАСТ"	100 м2	1,76				3.12-3-4		
		ЗП			689,00)*1,15	1,087	17,46	26 466,93	
		ЭМ			267,17)*1,25	1,087	8,42	5 379,63	
		в т.ч. ЗПМ			71,07)*1,25	1,087	17,46	2 967,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			705,14		1,001	6,82	8 472,40	
41,1	Прайс	Филизол Н ТПП-4,0 Базисная стоимость: = [168 / 1,18]								
41,2	Прайс	Филизол В ТКП-4,5 Базисная стоимость: = [176 / 1,18]	м2	232,848	142,37	*1,02	1,001	1	33 847,39	
		НР от ЗП	%	89					23 555,57	
		СП от ЗП	%	44					11 645,45	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					4 955,64	
		ЗТР	чел-ч	53		*1,15	1,087			116,60
									150 505,96	85 514,75
42	6.58-25-3	СМЕНА БРАНДМАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ БЕЗ ОТДЕЛКИ БОКОВЫХ СТЕНОК, ШИРИНОЙ ДО 1 М	100 м	0,406				6.58-25-3		
		ЗП			751,67	*1,3	1,087	17,46	7 529,57	
		МР			128,80		1,001	6,73	352,28	
42,1	1.1-1-1087	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНА 0,7-0,8 ММ	кг	167,272	11,7918		1,001	4,24	8 371,50	
		НР от ЗП	%	89					6 701,32	
		СП от ЗП	%	44					3 313,01	
		ЗТР	чел-ч	70,25		*1,3	1,087			40,30
									26 267,68	64 698,72
43	3.16-21-1	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ЗП	шт.	3	33,02	*1,15	1,067	3.16-21-1	17,46	2 122,29
		ЭМ			11,16	*1,25	1,067	8,84	394,74	
		в т.ч. ЗПМ			0,78	*1,25	1,067	17,46	54,49	
		МР			2,99		1	11,31	101,45	
43,1	1.7-1-7	ВОРОНКИ ДЛЯ СБОРА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 100 ММ	шт.	3	64,68		1	2,53	490,92	
		НР от ЗП	%	93					1 973,73	
		СП от ЗП	%	44					933,81	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					91,00	
		ЗТР	чел-ч	2,58		*1,15	1,067			9,50
									6 107,94	2 035,98
44	3.7-58-14	УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ РАСТВОРОМ ЗП	100 м	0,48	90,87		1,047	3.7-58-14	17,46	797,36
		МР			90,23		1	6,73	291,48	
		НР от ЗП	%	77					613,97	
		СП от ЗП	%	44					350,84	
		ЗТР	чел-ч	7,37			1,047			3,70
									2 053,65	4 278,44
45	6.69-19-1	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	т	40,03	9,62		1,047	6.69-19-1	17,46	7 039,66
		НР от ЗП	%	77					5 420,54	
		СП от ЗП	%	44					3 097,45	
		ЗТР	чел-ч	1,02			1,047			42,75
									15 557,65	388,65
46	1.7-6-4	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА БЫТОВОГО МУСОРА	шт.	5	1 472,34		1	4,97	36 587,65	
									36 587,65	7 317,53

Итого по разделу: Ремонт крыши 1-го этажа

770 677,31

Итого по локальной смете:

3 340 284,10

Непредвиденные затраты 5%

167 014,21

Итого с непредвиденными затратами

3 507 298,31

НДС 18%

631 313,69

Итого с НДС

4 138 612,00

Составил

Средский О. М.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]