"СОГЛАСОВАНО"

ООО "СК Филикровля"

_____ Средний О.М.

"____"_____ 2017 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

ТСЖ "На Филевской"

_____ Кудимов Н.Н.

"____"_____ 2017 г.

(наименование стройки)

Локальная смета № 1

(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт фасадов подъездов 1 и 2 (2-й этап) и крыши 1-го этажа по адресу: г. Москва, ул. Звенигородская д.8 корп.1.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 4 138,61 тыс.руб

Средства на оплату труда 678,98 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт октябрь 2016 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. Зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно ЗТР, всего чел.-час / Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонт фасадов зданий корпуса №1								
1	6.61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 м2	6,38				6.61-10-1		
		ЗП			2 145,42		1,047	17,46	250 221,10	
1,1	1.3-2-165	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ, МАРКА 75	т	23,1594	1 774,21		1,003	3,89	160 318,21	
		НР от ЗП	%	85					212 687,94	
		СП от ЗП	%	44					110 097,28	
		ЗТР	чел-ч	174			1,047			1 162,30
									733 324,53	**114 941,15**
2	6.69-15-4	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫХ ТЯЖЕЛЫХ РАСТВОРОВ ВРУЧНУЮ	м3	14,036				6.69-15-4		
		ЗП			35,26	)*0,7	1,047	17,46	6 333,07	
		НР от ЗП	%	77					4 876,46	
		СП от ЗП	%	44					2 786,55	
		ЗТР	чел-ч	3,45		)*0,7	1,047			35,49
									13 996,08	**997,16**
3	6.61-35-1	НАКЛЕИВАНИЕ СЕТКИ ШТУКАТУРНОЙ СТЕКЛОТКАНЕВОЙ "СТРОБИ"	м2	57				6.61-35-1		
		ЗП			2,35		1,025	17,46	2 397,24	
		МР			2,59		1	2,06	304,12	
3,1	1.1-1-1711	СЕТКА 'СТРОБИ' СТЕКЛОВОЛОКНИСТАЯ, ШТУКАТУРНАЯ С ЯЧЕЙКОЙ 5Х5 ММ, УСИЛЕННАЯ	м2	60,99	14,40		1	1,61	1 413,99	
		НР от ЗП	%	85					2 037,65	
		СП от ЗП	%	44					1 054,79	
		ЗТР	чел-ч	0,21			1,025			12,27
									7 207,79	**126,45**
4	3.15-165-1	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	100 м2	6,38				3.15-165-1		
		ЗП			51,98		1,025	17,46	5 935,06	
		ЭМ			0,80		1,025	8,7	45,51	
		в т.ч. ЗПМ			0,18		1,025	17,46	*20,55*	
4,1	Прайс	KNAUF Tiefengrund грунтовка *Базисная стоимость: = [89,4 / 1,18]*	кг	65,714	75,76	*1,02	1	1	5 078,06	
		НР от ЗП	%	85					5 044,80	
		СП от ЗП	%	44					2 611,43	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					34,32	
		ЗТР	чел-ч	4,65			1,025			30,41
									18 749,18	**2 938,74**
5	3.15-142-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ КРАСКОЙ "АКРИАЛ" С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 м2	18,3				3.15-142-1		
		ЗП			165,67		1,047	17,46	55 422,47	
		ЭМ			3,27		1,047	6,3	394,72	
		в т.ч. ЗПМ			0,65		1,047	17,46	*217,45*	
		МР			815,39		1,003	2,7	40 409,29	
5,1	1.1-1-1487	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	т	-0,0183	2 278,84		1,003	5,36	- 224,20	
5,2	1.1-1-164	ГРУНТОВКА 'АКРИАЛ'	т	-0,44286	30 565,95		1,003	2,72	- 36 929,56	
5,3	1.1-1-444	КРАСКИ ФАСАДНЫЕ, МАРКА 'АКРИАЛ'	т	0,93513	27 422,56		1,003	3,08	79 219,42	
		НР от ЗП	%	85					47 109,10	
		СП от ЗП	%	44					24 385,89	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					363,14	
		ЗТР	чел-ч	13,86			1,047			265,56
									210 150,27	**11 483,62**
6	Прайс	KNAUF Tiefengrund грунтовка *Базисная стоимость: = [89,4 / 1,18]*	кг	420,112	75,76	*1,02	1	1	32 464,24	
									32 464,24	**77,28**
7	Прайс	Шпатлевка готовая фасадная акрилатная Текс Профи *Базисная стоимость: = [83,3 / 1,18]*	кг	5376	70,59	*1,02	1	1	387 081,68	
									387 081,68	**72,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	6.69-49-1	НАВЕСКА И РАЗБОРКА АЛЬПИНИСТСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСОТНЫХ РАБОТ, ПЕРВИЧНАЯ НАВЕСКА	шт.	8				6.69-49-1		
		ЗП			54,23		1,047	17,46	7 930,86	
		НР от ЗП	%	77					6 106,76	
		СП от ЗП	%	44					3 489,58	
		ЗТР	чел-ч	3,73			1,047			31,24
									17 527,20	**2 190,90**
9	6.69-49-2	НАВЕСКА И РАЗБОРКА АЛЬПИНИСТСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСОТНЫХ РАБОТ, ПЕРЕНАВЕСКА	шт.	24				6.69-49-2		
		ЗП			33,73		1,047	17,46	14 798,53	
		НР от ЗП	%	77					11 394,87	
		СП от ЗП	%	44					6 511,35	
		ЗТР	чел-ч	2,32			1,047			58,30
									32 704,75	**1 362,70**
10	Прайс	Аренда люльки с доставкой, установкой и перенавеской	маш/см	45						
		МР			3 389,83		1	1	152 542,35	
									152 542,35	**3 389,83**
11	6.57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 м2	2,0232				6.57-2-7		
		ЗП			781,15	)*0,6	1,047	17,46	17 334,66	
		ЭМ			64,48	)*0,6	1,047	7,94	650,70	
		в т.ч. ЗПМ			19,25	)*0,6	1,047	17,46	*427,18*	
		НР от ЗП	%	72					12 480,96	
		СП от ЗП	%	44					7 627,25	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					713,39	
		ЗТР	чел-ч	69,87		)*0,6	1,047			88,80
									38 806,96	**19 180,98**
12	6.57-2-8	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ТОЛЩИНА 30 ММ	100 м2	1,728				6.57-2-8		
		ЗП			275,03		1,047	17,46	8 687,90	
		ЭМ			465,71		1,047	7,94	6 690,01	
		в т.ч. ЗПМ			139,05		1,047	17,46	*4 392,44*	
		НР от ЗП	%	72					6 255,29	
		СП от ЗП	%	44					3 822,68	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					7 335,37	
		ЗТР	чел-ч	24,6			1,047			44,51
									32 791,25	**18 976,42**
13	3.11-4-1	РАЗБОРКА ПЕРВОГО СЛОЯ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100 м2	1,728				3.11-4-1		
		ЗП			376,32	)*0,8	1,047	17,46	9 510,03	
		ЭМ			403,01	)*0,8	1,047	9,03	5 267,25	
		в т.ч. ЗПМ			64,18	)*0,8	1,047	17,46	*1 621,90*	
		НР от ЗП	%	89					8 463,93	
		СП от ЗП	%	44					4 184,41	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					2 708,57	
		ЗТР	чел-ч	32		)*0,8	1,047			46,32
									30 134,19	**17 438,77**
14	3.8-43-1	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ "ПЕНЕТРОН"	100 м2	2,0232				3.8-43-1		
		ЗП			93,78	)*1,15	1,047	17,46	3 988,76	
		ЭМ			1,42	)*1,25	1,047	11,02	41,43	
		в т.ч. ЗПМ			0,06	)*1,25	1,047	17,46	2,77	
		МР			5 079,96		1,002	4,72	48 608,12	
14,1	1.3-2-141	СМЕСИ СУХИЕ РАСТВОРНЫЕ ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ, МАРКА 'ПЕНЕТРОН', ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ И НАДЗЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	кг	-189,37152	54,26		1,002	4,7	- 48 390,49	
		НР от ЗП	%	77					3 071,35	
		СП от ЗП	%	44					1 755,05	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					4,63	
		ЗТР	чел-ч	8,32		)*1,15	1,047			20,27
									9 078,85	**4 487,37**
15	Прайс	ЦЕРЕЗИТ CR-166 двухкомпонентная гидроизоляционная масса (расход при толщине 3 мм составляет 14 кг/м2)								
		Базисная стоимость: = [68,75 / 1,18]	кг	2376	58,26	*1,02	1	1	141 194,28	
									141 194,28	**59,43**
16	3.11-10-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 м2	1,728				3.11-10-1		
		ЗП			242,87	)*1,15	1,047	17,46	8 822,80	
		ЭМ			12,59	)*1,25	1,047	1,3	37,01	
		в т.ч. ЗПМ			0,31	)*1,25	1,047	17,46	*12,24*	
		МР			24,75		1	4,04	172,78	
		НР от ЗП	%	89					7 852,29	
		СП от ЗП	%	44					3 882,03	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					20,44	
		ЗТР	чел-ч	23,33		)*1,15	1,047			48,54
									20 787,35	**12 029,72**
17	3.11-10-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1	100 м2	1,728				3.11-10-2		
		ЗП			4,50	)*1,15*2	1,047	17,46	326,95	
		ЭМ			3,22	)*1,25*2	1,047	1,3	18,93	
		в т.ч. ЗПМ			0,08	)*1,25*2	1,047	17,46	*6,32*	
		НР от ЗП	%	89					290,99	
		СП от ЗП	%	44					143,86	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					10,55	
		ЗТР	чел-ч	0,44		)*1,15*2	1,047			1,83
									791,28	**457,92**
18	Прайс	ОСНОВИТ FC-41 Н Стартолайн стяжка пола высокопрочная (Расход смеси при слое 10 мм, 20 кг/м2)								
		Базисная стоимость: = [8,24 / 1,18]	кг	12312	6,98	*1,02	1	1	87 656,52	
									87 656,52	**7,12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	6.69-15-1	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ ВРУЧНУЮ	м3	5,28768				6.69-15-1		
		ЗП			32,19	)*0,7	1,047	17,46	2 178,09	
		НР от ЗП	%	77					1 677,13	
		СП от ЗП	%	44					958,36	
		ЗТР	чел-ч	3,15		)*0,7	1,047			12,21
									4 813,58	**910,34**
20	3.11-36-1	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ	100 м2	2,0232				3.11-36-1		
		ЗП			986,98	)*1,15	1,047	17,46	41 979,37	
		ЭМ			99,77	)*1,25	1,047	9,86	2 604,79	
		в т.ч. ЗПМ			12,51	)*1,25	1,047	17,46	*578,36*	
		МР			699,78		1	1,53	2 166,17	
20,1	1.3-2-138	СМЕСИ СУХИЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ, ЦВЕТНЫЕ	т	0,072835	27 362,67		1	1,14	2 271,97	
20,2	1.3-2-168	СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ, НАСТЕННОЙ И ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ ИЗ КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И КЕРАМОГРАНИТА	т	0,950904	6 529,05		1	1,64	10 181,94	
20,3	1.1-1-2399	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ	м2	206,3664	114,81		1	3,94	93 350,13	
		НР от ЗП	%	89					37 361,64	
		СП от ЗП	%	44					18 470,92	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					965,86	
		ЗТР	чел-ч	84,08		)*1,15	1,047			204,82
									209 352,79	**103 476,07**
21	3.11-0-1	ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ КЛЕЕВОГО СЛОЯ 5 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ	100 м2	2,0232				3.11-0-1		
		ЗП			107,09	)*1,15	1,047	17,46	4 554,88	
		ЭМ			23,02	)*1,25	1,047	10,38	632,70	
		в т.ч. ЗПМ			1,49	)*1,25	1,047	17,46	*68,89*	
		МР			0,23		1	4,09	1,90	
21,1	1.3-2-168	СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ, НАСТЕННОЙ И ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ ИЗ КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И КЕРАМОГРАНИТА	т	0,242784	6 529,05		1	1,64	2 599,64	
		НР от ЗП	%	89					4 053,84	
		СП от ЗП	%	44					2 004,15	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					115,05	
		ЗТР	чел-ч	9,06		)*1,15	1,047			22,07
									13 962,16	**6 901,03**
22	6.61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 м2	0,15				6.61-10-1		
		ЗП			2 145,42		1,047	17,46	5 882,94	
22,1	1.3-2-165	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ, МАРКА 75	т	0,5445	1 774,21		1,003	3,89	3 769,24	
		НР от ЗП	%	85					5 000,50	
		СП от ЗП	%	44					2 588,49	
		ЗТР	чел-ч	174			1,047			27,33
									17 241,17	**114 941,13**
23	6.69-15-4	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫХ ТЯЖЕЛЫХ РАСТВОРОВ ВРУЧНУЮ	м3	0,33				6.69-15-4		
		ЗП			35,26	)*0,7	1,047	17,46	148,90	
		НР от ЗП	%	77					114,65	
		СП от ЗП	%	44					65,52	
		ЗТР	чел-ч	3,45		)*0,7	1,047			0,83
									329,07	**997,18**
24	6.62-44-2	ОКРАСКА ФАСАДОВ КРАСКОЙ ТИПА «АКРИАЛ» С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 м2	3,0484				6.62-44-2		
		ЗП			454,00		1,047	17,46	25 299,90	
		ЭМ			0,36		1,047	3,7	4,25	
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1,047	17,46	*0,56*	
		МР			612,74		1,003	1,78	3 334,79	
24,1	1.1-1-444	КРАСКИ ФАСАДНЫЕ, МАРКА 'АКРИАЛ'	т	0,155773	27 422,56		1,003	3,08	13 196,29	
24,2	1.3-2-165	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ, МАРКА 75	т	0,160041	1 774,21		1,003	3,89	1 107,86	
24,3	Прайс	KNAUF Tiefengrund грунтовка *Базисная стоимость: = [89,4 / 1,18]*	кг	60	75,76	*1,02	1	1	4 636,51	
24,4	Прайс	Шпатлевка готовая фасадная акрилатная Текс Профи *Базисная стоимость: = [83,3 / 1,18]*	кг	976	70,59	*1,02	1	1	70 273,76	
24,5	1.1-1-164	ГРУНТОВКА 'АКРИАЛ'	т	-0,010669	30 565,95		1,003	2,72	- 889,68	
24,6	1.1-1-3552	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ВЫСОКОЙ КЛЕЕВОЙ И ПРОНИКАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ	л	-30,484	40,17		1,003	1,37	- 1 682,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	85					21 504,92	
		СП от ЗП	%	44					11 131,96	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					0,94	
		ЗТР	чел-ч	40,4			1,047			128,94
									147 918,84	**48 523,44**
25	6.62-36-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100 м2	1,6611				6.62-36-5		
		ЗП			386,01		1,025	17,46	11 475,26	
		ЭМ			4,47		1,025	9,03	68,73	
		в т.ч. ЗПМ			1,06		1,025	17,46	*31,51*	
		МР			212,51		1	5,26	1 856,78	
25,1	1.1-1-444	КРАСКИ ФАСАДНЫЕ, МАРКА 'АКРИАЛ'	т	0,111294	27 422,56		1	3,08	9 400,06	
25,2	Прайс	KNAUF Tiefengrund грунтовка *Базисная стоимость: = [89,4 / 1,18]*	кг	30	75,76	*1,02	1	1	2 318,26	
25,3	Прайс	Шпатлевка готовая фасадная акрилатная Текс Профи *Базисная стоимость: = [83,3 / 1,18]*	кг	512	70,59	*1,02	1	1	36 864,92	
		НР от ЗП	%	85					9 753,97	
		СП от ЗП	%	44					5 049,11	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					52,62	
		ЗТР	чел-ч	34,1			1,025			58,06
									76 839,71	**46 258,33**
26	6.58-18-5	УСТРОЙСТВО БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 м	1,5				6.58-18-5		
		ЗП			529,28		1,087	17,46	15 067,82	
		МР			34,64		1,001	7,52	391,13	
26,1	1.1-1-925	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССА 1,8 КГ	т	0,117	7 393,87		1,001	5,21	4 511,59	
26,2	Прайс	Парапет с полимерным покрытием по каталогу RAL шириной 310 мм *Базисная стоимость: = [250 / 1,18]*	м	150	211,86	*1,02	1,001	1	32 446,99	
		НР от ЗП	%	89					13 410,36	
		СП от ЗП	%	44					6 629,84	
		ЗТР	чел-ч	48,16			1,087			78,52
									72 457,73	**48 305,15**
27	6.69-19-1	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	т	40,65				6.69-19-1		
		ЗП			9,62		1,047	17,46	7 148,69	
		НР от ЗП	%	77					5 504,49	
		СП от ЗП	%	44					3 145,42	
		ЗТР	чел-ч	1,02			1,047			43,41
									15 798,60	**388,65**
28	1.7-6-4	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА	шт.	6	1 472,34		1	4,97	43 905,18	
									43 905,18	**7 317,53**
Итого по разделу: Ремонт фасадов зданий корпуса №1									**2 569 607,58**	
		Раздел: Ремонт крыши 1-го этажа								
29	6.58-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 1-3 СЛОЯ	100 м2	1,3				6.58-2-1		
		ЗП			191,34		1,047	17,46	4 547,16	
		НР от ЗП	%	72					3 273,96	
		СП от ЗП	%	44					2 000,75	
		ЗТР	чел-ч	17,41			1,047			23,70
									9 821,87	**7 555,28**
30	6.57-2-8	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ТОЛЩИНА 30 ММ	100 м2	1,3				6.57-2-8		
		ЗП			275,03		1,047	17,46	6 536,03	
		ЭМ			465,71		1,047	7,94	5 032,99	
		в т.ч. ЗПМ			139,05		1,047	17,46	*3 304,50*	
		НР от ЗП	%	72					4 705,94	
		СП от ЗП	%	44					2 875,85	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					5 518,52	
		ЗТР	чел-ч	24,6			1,047			33,48
									24 669,33	**18 976,41**
31	6.57-2-16	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К ПОЗ. 57-2-8	100 м2	1,3				6.57-2-16		
		ЗП			33,54	*14	1,047	17,46	11 159,00	
		НР от ЗП	%	72					8 034,48	
		СП от ЗП	%	44					4 909,96	
		ЗТР	чел-ч	3		*14	1,047			57,17
									24 103,44	**18 541,11**
32	6.54-16-1	РАЗБОРКА ЗАСЫПНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ, ЧЕРДАЧНЫХ, ТОЛЩИНА ЗАСЫПКИ 20 СМ	100 м2	1,3				6.54-16-1		
		ЗП			463,58		1,047	17,46	11 016,89	
		НР от ЗП	%	72					7 932,16	
		СП от ЗП	%	44					4 847,43	
		ЗТР	чел-ч	45,36			1,047			61,74
									23 796,48	**18 304,98**
33	6.69-45-1	РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЫ	100 м3	0,195				6.69-45-1		
		ЗП			3 456,12		1,047	17,46	12 320,10	
		НР от ЗП	%	77					9 486,48	
		СП от ЗП	%	44					5 420,84	
		ЗТР	чел-ч	332			1,047			67,78
									27 227,42	**139 627,79**
34	6.58-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 1-3 СЛОЯ (примыкания)	100 м2	0,46				6.58-2-1		
		ЗП			191,34		1,047	17,46	1 608,99	
		НР от ЗП	%	72					1 158,47	
		СП от ЗП	%	44					707,96	
		ЗТР	чел-ч	17,41			1,047			8,39
									3 475,42	**7 555,26**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	3.11-38-1	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО	100 м2	1,5				3.11-38-1		
		ЗП			38,53	)*1,15	1,047	17,46	1 215,01	
		ЭМ			0,92	)*1,25	1,047	6,3	11,38	
		в т.ч. ЗПМ			0,18	)*1,25	1,047	17,46	*6,17*	
35,1	1.1-1-2493	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2 - 0,3 ММ	м2	183,6	8,13		1	2,74	4 089,91	
35,2	1.1-1-2981	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА 'ЛИПЛЕНТ', МАРКА СТ, ШИРИНА 100 ММ	м	105	15,13		1	1,43	2 271,77	
		НР от ЗП	%	89					1 081,36	
		СП от ЗП	%	44					534,60	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					10,30	
		ЗТР	чел-ч	3,45		)*1,15	1,047			6,23
									9 214,33	**6 142,89**
36	3.12-17-3	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	100 м2	1,3				3.12-17-3		
		ЗП			496,90	)*1,15	1,087	17,46	14 098,86	
		ЭМ			38,84	)*1,25	1,087	8,42	577,66	
		в т.ч. ЗПМ			10,48	)*1,25	1,087	17,46	*323,21*	
		МР			927,62		1,001	7,28	8 787,77	
36,1	1.1-1-2922	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА 'ROCKWOOL', ЖЕСТКИЕ, МАРКА 'РУФ БАТТС Н', ТОЛЩИНА 150 ММ	м3	20,085	1 247,15		1,001	3,73	93 526,23	
		НР от ЗП	%	89					12 547,99	
		СП от ЗП	%	44					6 203,50	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					539,76	
		ЗТР	чел-ч	40,3		)*1,15	1,087			65,49
									136 281,77	**104 832,13**
37	3.12-18-1	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	м3	15,6				3.12-18-1		
		ЗП			27,24	)*1,15	1,087	17,46	9 274,77	
		ЭМ			22,21	)*1,25	1,087	8,42	3 963,92	
		в т.ч. ЗПМ			6,01	)*1,25	1,087	17,46	*2 224,25*	
		МР			372,37		1,001	5,38	31 283,52	
		НР от ЗП	%	89					8 254,55	
		СП от ЗП	%	44					4 080,90	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					3 714,50	
		ЗТР	чел-ч	2,71		)*1,15	1,087			52,85
									60 572,16	**3 882,83**
38	6.58-16-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ в 2 слоя	100 м2	1,3				6.58-16-1		
		ЗП			474,53	*2	1,087	17,46	23 415,90	
		ЭМ			5,19	*2	1,087	11,05	162,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,22	*2	1,087	17,46	*10,86*	
		МР			203,02	*2	1,001	5,52	2 916,66	
38,1	Прайс	ЦЭИД 1500х1000х10мм *Базисная стоимость: = [320 / 1,18]*	м2	358,8	271,19	*1,02	1,001	1	99 348,28	
38,2	1.1-1-132	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	т	-0,0208	6 521,42	к нр *2	1,001	7,83	- 1 063,17	
38,3	1.1-1-923	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) ПРОСТЫЕ, МАССА 1,8 КГ	т	-0,039	6 870,66	к нр *2	1,001	5,21	- 1 397,45	
		НР от ЗП	%	89					20 840,15	
		СП от ЗП	%	44					10 303,00	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					18,14	
		ЗТР	чел-ч	41,92		*2	1,087			118,47
									154 543,59	**118 879,68**
39	3.15-41-6	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ КАРНИЗОВ, ТЯГ И НАЛИЧНИКОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ФАСАДОВ	100 м2	0,147				3.15-41-6		
		ЗП			5 184,27	)*1,15	1,047	17,46	16 021,15	
		ЭМ			119,10	)*1,25	1,047	9,04	207,14	
		в т.ч. ЗПМ			28,14	)*1,25	1,047	17,46	*94,52*	
		МР			0,71		1,003	4,94	0,52	
39,1	1.1-1-118	ВОДА	м3	0,07985	7,07		1,003	4,05	2,29	
39,2	1.3-2-165	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ, МАРКА 75	т	2,338476	1 774,21		1,003	3,89	16 187,82	
		НР от ЗП	%	85					13 617,98	
		СП от ЗП	%	44					7 049,31	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					157,85	
		ЗТР	чел-ч	351		)*1,15	1,047			62,13
									53 244,06	**362 204,49**
40	3.12-20-1	ОГРУНТОВКА ПРАЙМЕРОМ ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	100 м2	1,76				3.12-20-1		
		ЗП			51,16	)*1,15	1,087	17,46	1 965,24	
		ЭМ			2,98	)*1,25	1,087	9,03	64,35	
		в т.ч. ЗПМ			0,70	)*1,25	1,087	17,46	*29,23*	
		МР			1 206,02		1,001	0,92	1 954,74	
		НР от ЗП	%	89					1 749,06	
		СП от ЗП	%	44					864,71	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					48,81	
		ЗТР	чел-ч	4,46		)*1,15	1,087			9,81
									6 646,91	**3 776,65**
41	3.12-3-4	УСТРОЙСТВО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА ТИПА "ФИЛИЗОЛ", "ИЗОПЛАСТ"	100 м2	1,76				3.12-3-4		
		ЗП			689,00	)*1,15	1,087	17,46	26 466,93	
		ЭМ			267,17	)*1,25	1,087	8,42	5 379,63	
		в т.ч. ЗПМ			71,07	)*1,25	1,087	17,46	*2 967,45*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			705,14		1,001	6,82	8 472,40	
41,1	Прайс	Филизол Н ТПП-4,0								
		Базисная стоимость: = [168 / 1,18]	м2	232,848	142,37	*1,02	1,001	1	33 847,39	
41,2	Прайс	Филизол В ТКП-4,5								
		Базисная стоимость: = [176 / 1,18]	м2	237,6	149,15	*1,02	1,001	1	36 182,95	
		НР от ЗП	%	89					23 555,57	
		СП от ЗП	%	44					11 645,45	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					4 955,64	
		ЗТР	чел-ч	53		)*1,15	1,087			116,60
									150 505,96	**85 514,75**
42	6.58-25-3	СМЕНА БРАНДМАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ БЕЗ ОТДЕЛКИ БОКОВЫХ СТЕНОК, ШИРИНОЙ ДО 1 М	100 м	0,406				6.58-25-3		
		ЗП			751,67	*1,3	1,087	17,46	7 529,57	
		МР			128,80		1,001	6,73	352,28	
42,1	1.1-1-1087	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНА 0,7-0,8 ММ	кг	167,272	11,7918		1,001	4,24	8 371,50	
		НР от ЗП	%	89					6 701,32	
		СП от ЗП	%	44					3 313,01	
		ЗТР	чел-ч	70,25		*1,3	1,087			40,30
									26 267,68	**64 698,72**
43	3.16-21-1	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ	шт.	3				3.16-21-1		
		ЗП			33,02	)*1,15	1,067	17,46	2 122,29	
		ЭМ			11,16	)*1,25	1,067	8,84	394,74	
		в т.ч. ЗПМ			0,78	)*1,25	1,067	17,46	*54,49*	
		МР			2,99		1	11,31	101,45	
43,1	1.7-1-7	ВОРОНКИ ДЛЯ СБОРА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 100 ММ	шт.	3	64,68		1	2,53	490,92	
		НР от ЗП	%	93					1 973,73	
		СП от ЗП	%	44					933,81	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					91,00	
		ЗТР	чел-ч	2,58		)*1,15	1,067			9,50
									6 107,94	**2 035,98**
44	3.7-58-14	УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ РАСТВОРОМ	100 м	0,48				3.7-58-14		
		ЗП			90,87		1,047	17,46	797,36	
		МР			90,23		1	6,73	291,48	
		НР от ЗП	%	77					613,97	
		СП от ЗП	%	44					350,84	
		ЗТР	чел-ч	7,37			1,047			3,70
									2 053,65	**4 278,44**
45	6.69-19-1	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	т	40,03				6.69-19-1		
		ЗП			9,62		1,047	17,46	7 039,66	
		НР от ЗП	%	77					5 420,54	
		СП от ЗП	%	44					3 097,45	
		ЗТР	чел-ч	1,02			1,047			42,75
									15 557,65	**388,65**
46	1.7-6-4	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА БЫТОВОГО МУСОРА	шт.	5	1 472,34		1	4,97	36 587,65	
									36 587,65	**7 317,53**

Итого по разделу: Ремонт крыши 1-го этажа **770 677,31**

Итого по локальной смете: **3 340 284,89**

Непредвиденные затраты 5%	**167 014,24**
Итого с непредвиденными затратами	**3 507 299,13**
НДС 18%	**631 313,84**
Итого с НДС	**4 138 612,97**

Составил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]